

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ливневая канализация

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Земляные работы				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,949	
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1. Объем котлована до 300 м3 или при площадь котлована до 100 м2, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 и к стоимости эксплуатации машин - 1,2	1000 м3 грунта	0,08	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	450	
4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающ его слоя	22,68	
5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,82092	
6	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-01	1000 м3 грунта	0,82092	
7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненног о грунта	0,8	
Раздел 2. Бетонные работы				
8	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,1229	
9	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	12,47	
10	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0,9955	
11	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0,9955	
12	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемо й поверхности	1,46	
13	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-321,2	
14	Гидроизол	м2	321,2	
Раздел 3. Монтаж резервуаров				

1	2	3	4	5
15	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3	1 т конструкций	26	
16	Резервуар РГС-50	шт	4	
17	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100 м3 емкости	0,2	
Раздел 4. Ливневые ж/б колодцы				
18	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1.	1000 м3 грунта	0,035	
19	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2	100 м3 грунта	0,03	
20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	34	
21	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1,01	
22	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0168	
23	Песок природный для строительных работ средний	м3	17	
24	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-01	1000 м3 грунта	0,0168	
25	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,168	
26	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм (футляр)	1 км трубопровода	0,0006	
27	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,006	
28	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм	1 футляр	1	
29	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,568	
30	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
31	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
32	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
33	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 28,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	8	
34	Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	

1	2	3	4	5
35	Люки чугунные тяжелые	шт.	4	
36	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1	