

СОГЛАСОВАНО:

Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 567/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2028 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2018 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Назвс. Выгрия мусора МКС Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинск, Володарского района Нижегородской области-политон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 (кадастровый номер 62.21.0000004.74)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена жб полов толщиной 250мм с упрочняющей пропиткой латекс S=800м2

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) другая техническая документация)	

Составлена в текущем уровне цен

II квартал 2028 года

Сметная стоимость

в том числе:	7 142,47 тыс. руб.
строительных работ	6 346,28 тыс. руб.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.
оборудования	0,00 тыс. руб.
прочих затрат	0,00 тыс. руб.

ГРАНД-Смета, версия 2028.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 561/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 471/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 86/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 298/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 480/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 886/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 81/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр

Приказ Министра России от 18.03.2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 28.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27.08.2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.09.2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 338/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 836/пр; Приказ Министра России от 28.07.2022 № 811/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 56/пр; Приказ Министра России от 18.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 471/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 86/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 298/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 480/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 886/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 81/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр

Письмо Министра России от 22.05.2028 № 31078-ИФ/09

Приказ министерства градостроительной деятельности и развития автомобильный Нижегородской области от 19.03.2028 № 01-01-02/22

52. Нижегородская область

Нижегородская область

(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

Средства на оплату труда рабочих	1 310,81 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	49,32 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3 637,11 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	100,39 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пемы № 280-м с двумя секциями d12											
1	ГЭСНБ-04-001-03	Разборка железобетонных фундаментов	м3	120	1	120					
		Объем=800*0,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	13,32		1588,4			370,95		592 926,48
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	2,44		292,8	4,35	1,3	5,66		1 657,26
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, Давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	Маш.-ч	5,83		675,6	115,43	1,7	196,23		132 572,98
	91.21.10-002	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч	11,26		1351,2	2,11	1,5	3,17		4 293,30
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газоборозный технический	м3	0,26		31,2	340,41	1,76	598,12		18 692,54
	01.3.02.08-0001	Кислород газоборозный технический	м3	2		240	114,64	1,02	116,93		28 063,20
	Итого прямые затраты										778 195,76
	ФОТ										592 926,48
	Пр812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			592 926,48		539 563,10
	Пр774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			308 321,77		
	Всего по позиции										308 321,77
2	ГЭСНБ-69-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	1,6	1	1,6			13 650,67		1 626 080,63
		Объем=(800*0,2)/100									
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	Чел.-ч	11,7		16,72			322,56		8 036,32
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 89 кВт (135 л.с.)	Маш.-ч	1,7		2,72	1 933,00	1,37	2 648,21		7 203,13
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	1,7		2,72			527,89		1 436,70
	91.13.01-051	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	Маш.-ч	1,26		2,016	494,16	1,33	657,23		1 324,98
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,26		2,016			392,94		792,17
	Итого прямые затраты										16 794,30
	ФОТ										8 266,19
	Пр812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			8 431,51		8 431,51
	Пр774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			4 483,74		
	Всего по позиции										4 483,74
3	ГЭСНБ-02-007-01	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	100 м2	8	1	8			18 656,97		29 689,65
		Объем=800/100									
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибратционные, масса 8 т	Маш.-ч	0,71		5,68			2 116,90		12 023,99
	4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,71		5,68			451,59		2 565,03
	Итого прямые затраты										14 589,02
	ФОТ										2 565,03
	Пр812-001.1-1	Приказ № НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		0,9			2 565,03		2 565,03
	812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		0,85			39,1		2 123,84
	774/пр от 11.12.2020 п.16								1 002,93		1 002,93
	Всего по позиции										17 715,79
4	ГЭСНБ-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,8	1	0,8			2 214,47		17 715,79
		Объем=(800*0,1)/100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	1,35		108			319,63		34 520,04
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	18		14,4			1 102,51		15 876,14
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	18		14,4			527,89		7 600,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.04.002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	5,93		4,74					
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,12		0,096			14,86		70,50
	4.100.040 ОТИ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,12		0,096		1,74	577,03		55,36
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	1,75		1,4			392,94		37,72
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		М2	250		200			33,58		47,01
	Итого прямые затраты					200	12,83	1,12		14,37	2.874,00
	ФОТ										61.081,55
	Пр812-006-0-1, Прказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в		%	102		91,8					42.158,51
	812пр от 21.12.2020 п.25 строительстве		%		0,8						38.701,51
	Пр8174-006.0, Прказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в		%	58	0,85	49,3					20.784,15
	774пр от 11.12.2020 п.18 строительстве										
5	ФСБЦ.04.1.02.05.0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, М3	М3	81,6	1	81,6	4.202,75	1,42	160.709,01		120.567,21
	Слит-форма	Г(П)7,6, W4							6.967,91		486.981,46
	Нижегородская область на 2 квартал 2026 года.хлх										
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)											
Всего по позиции											
6	ГЭС-Н6-01-006-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения	100 м3	2	1	2					486.981,46
	Объем: до 5 м3										
	Объем=(800*0,25)/100										
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	405		810			346,02		280.278,20
	91.05.05.015 Крысы на автомобильном ходу, грузоподъемность 18 т		маш.-ч	0,87		1,34			1.877,03		2.247,22
	4.100-080 ОТИ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,57		1,34			527,83		707,29
	91.05.08-007 Крысы на грузовичном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	22,98		45,92	1.703,30	1,43	2.435,72		111.846,26
	4.100-080 ОТИ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	22,86		45,92			527,83		24.237,85
	91.08.05-011 Потручки одношовные универсальные фронтальные пневмоусильные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25		0,5			1.639,55		819,78
	4.100-050 ОТИ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25		0,5			451,59		225,80
	91.07.04.001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	17		34	10,37	1,29	13,38		454,92
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,51		3,02			577,03		1.742,83
	4.100-040 ОТИ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,51		3,02			392,94		1.186,86
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,8		3,6			40,82		146,95
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	2,937		5,874			33,58		187,25
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	3,24		6,48			8,66		57,41
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		М2	10,1		20,2	12,83	1,12	14,37		230,27
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-8, Э42, диаметр 6 мм		Т	0,004		0,008	148.188,02	0,92	136.342,18		1.080,74
	01.7.15.08-011 Газовые строительные		Т	0,037		0,074	70.286,20	1,22	85.761,36		6.346,34
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комвоя, сорт I		Т	0,046		0,092	5.275,05	1,51	7.865,33		732,81
	08.3.03.06-0002 Проволока торчакаган в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		Т	0,04		0,08	60.258,20	0,89	53.927,22		4.242,18
	11.1.02.04-0031 Прематериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III		М3	0,89		1,38	6.442,06	0,89	5.733,43		7.912,13
	11.1.03.01-0063 Бруски обрешечные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, Длина 2-5,5 м, ширина 20-80 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		М3	0,08		0,16	16.496,03	0,92	15.176,35		2.428,22
	11.1.03.08-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		М3	0,2		0,4	5.764,42	1,86	8.866,94		3.827,56
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		М3	0,88		1,38	5.764,42	1,86	9.568,94		13.205,14
	Итого прямые затраты										464.223,75
	ФОТ										308.633,92
	Пр812-006-0-1, Прказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812пр от 21.12.2020 п.25 строительстве		%	102		0,9					281.489,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/7/4-006.0. Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 7/4пр от 11.12.2020 п.18 строительстве		%	58	0,85	49,3					151 110,52
	Всего по позиции										
7	ФСБЦ.04.1.02.01-00.10 Слит-форма Нижегородская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400)	м3	203	1	203	4 988,69	1,41		7 034,06	886 884,21
											1 427 912,16
	(Полы)										
	Всего по позиции										
8	ФСБЦ.04.1.02.01-00.10 Слит-форма Нижегородская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) Надбавка до W8	м3	203	1	203	4 988,69	1,41		7 034,06	1 427 912,16
											28 568,24
	(Полы)										
	W8 ПЗ=0,02 (ОЗ1=0,02, ЗМ=0,02 к раск.; ЗММ=0,02, МАТ=0,02 к раск.; ТЗ=0,02, ТЗМ=0,02)										
	Всего по позиции										
9	ФСБЦ.06.4.03.03-00.04 Слит-форма Нижегородская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, Диаметр 12 мм	т	15,0011971	1	15,0011971				37 934,14	28 568,24
											569 057,51
	(Полы)										
	Объем=(6*175*34*9*231)*0,988*1,05*2/1000/2										
	Всего по позиции										
10	ГЭСН11-01-062-01 Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм Объем=800 / 100		100 м2	8	1	8					669 057,51
	1-100-28 Средний разряд работы 2,9										
	91.06.08.048 Подъемники одноимачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Чел.-ч	54,98			439,92			346,02	152 221,12	
		Маш.-ч	0,05			0,4	37,32	1,66	81,95	24,78	
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,05			0,4			348,96	139,58	
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,16			1,28			577,03	738,80	
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,16			1,28			392,94	602,96	
	91.21.22.638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	Маш.-ч	3,06			24,48			10,94	265,36	
	01.7.03.04-00.01 Электроэнергия	кВт-ч	18,02			128,16				1 135,50	
	Итого прямые затраты									8,86	
	ФОТ										165 027,90
	Пр/812-011.0-1, Проман № НР Полы	%	112		0,9	100,8			152 863,86	154 088,57	
	812пр от 21.12.2020 п.25	%	65		0,85	55,25				84 457,17	
	Пр/774-011.0. Проман № СП Полы										
	774пр от 11.12.2020 п.18										
	Всего по позиции										49 196,46
	Литиевая пропитка для свежего бетона ЛПСЛ №9	кг	160	1		160				737,70	393 571,54
	(Полы)										118 032,00
	Объем=0,27800										
	Всего по позиции										
12	ГЭСН13-06-009-01 Шлифовка бетонных поверхностей Объем=800 / 100		100 м2	8	1	8					118 032,00
	1-100-36 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	80,04			640,32			370,95	237 526,70	
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6,4 м3/мин	Маш.-ч	2,08			16,72			402,20	6 724,76	
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	2,08			16,72			392,94	6 568,96	
	91.21.07-011 Машины мозаично-шлифовальные	Маш.-ч	32			256			18,48	4 733,44	
	01.7.17.05-00.21 Кэробрунд	кг	2			18			170,43	238,60	
									1,4	3 817,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											259 372,48
ФОТ											244 089,86
Пр/812.013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			%	94	0,9	84,6					206 505,77
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774.013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			%	51	0,85	43,35					105 815,90
774/пр от 11.12.2020 п.18											
Всего по позиции											571 694,15
13 ГЭСН1-01-044-02											
Нарезка швов в бетоне, с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов			100 м	2,24	1	2,24					71 461,77
Объем=(448/2)/100											
1-100-27 Средний разряд работы 2,7			чел.-ч	9,71		21,7504					7 399,62
91.08.05-052 Машины бетоноустройства комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежемолочном цементе-бетоне			маш.-ч	2,8		6,272	2 047,56	1,32			340,16
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов в			чел.-ч	2,8		6,272			2 702,78		16 951,84
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01		0,0224				577,03	3 310,55
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01		0,0224				392,94	12,93
14.5.01.11-0204 Герметикомей высасывающий пастообразный на органических растворителях для герметизации радиоприборов, крепления радиоэлементов, жгутов, проводов, диапазон рабочих температур от -70 до +85 °С			кг	3,35		7,504	1 784,46	1,13			8,80
											15 131,37
Итого прямые затраты											42 814,11
ФОТ											10 717,97
Пр/812.011.0-1, Приказ № НР Побы			%	112	0,9	100,8					10 003,71
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774.011.0, Приказ № СП Побы			%	65	0,85	55,25					5 821,88
774/пр от 11.12.2020 п.18											
Всего по позиции											59 539,50
Итого по разделу 1 Побы жб 250мм с двумя сетками d12:											26 560,13
Всего прямые затраты (справочно)											4 422 640,23
в том числе:											
Оплата труда рабочих											1 310 807,48
Эксплуатация машин											321 779,16
Оплата труда машинистов (Отм)											48 320,94
Материалы											2 740 632,85
Строительные работы											2 740 632,85
в том числе:											6 346 284,04
оплата труда											1 310 907,48
эксплуатация машин и механизмов											321 779,16
оплата труда машинистов (Отм)											48 320,94
Материалы											2 740 632,85
накладные расходы											1 241 705,95
сметная прибыль											881 937,86
Всего ФОТ (справочно)											1 380 228,42
Всего накладные расходы (справочно)											1 241 705,95
Всего сметная прибыль (справочно)											881 937,86
Всего по разделу 1 Побы жб 250мм с двумя сетками d12											6 346 284,04
справочно:											
Затраты труда рабочих											3637,1104
Затраты труда машинистов											100,3884
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											4 422 640,23
в том числе:											
Оплата труда рабочих											1 310 807,48
Эксплуатация машин											321 779,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы									48 320,94
		Строительные работы									2 740 632,56
		в том числе:									6 346 284,04
		оплата труда									1 310 907,48
		эксплуатация машин и механизмов									321 779,16
		оплата труда машинистов (ОТМ)									48 320,94
		материалы									2 740 632,56
		накладные расходы									1 241 705,95
		сметная прибыль									881 937,96
		Всего ФОТ (справочно)									1 380 228,42
		Всего накладные расходы (справочно)									1 241 705,95
		Всего сметная прибыль (справочно)									881 937,96
		НДС 22%									1 396 182,49
		ВСЕГО по смете									7 742 466,53
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				3637,1104					
		Затраты труда машинистов				100,3884					

Составил: Иванов С.С.

Проверил: Петров П.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Петров П.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]